ADECUACIÓN DE UN TRAMO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL POBLADO DE SON RIERA.

PRESUPUESTO

01.01	m3 Carga y transporte de residuos inertes con camión. Carga y transporte con camión, de mezcla sin clasificar de Residuos urbanos hasta vertedero específico.	679,63		
		679,63	13,35	9.073,06
01.02	m3 Excavación para cajero Excavación con medios mecánicos de terreno existente para cajero de explanada, incluso retirada de material a vertedero, hasta una profundidad de 30cm.	486,14		
		486,14	8,35	4.059,27
01.03	m2 Ejecución de explanada Ejecución de explanada para acceso a muro, incluso suministro y extendido de zahorra, incluso humectación y compactación. Hasta 30 cm de profundidad.	1.620,48		
		1.620,48	3,00	4.861,44
01.04	m3 Apertura de hueco en muro Apertura de hueco en muro de medianera, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor.	6,40		
		6,40	75,00	480,00
01.05	Ud Limpieza de tubería y pozos Limpieza de tubería y pozos existente en todo el recorrido, incluida carga y transporte de material extraído.	1,00		
		1,00	3.300,00	3.300,00
01.06	Ud Adecuación de pozos de registro Reconstrucción total o parcial de los pozos de registro hasta 2,5 m de profundidad, ejecutado con elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,2 m de diámetro interior y hasta 2,5 m de altura útil interior.	8,00		
		8,00	1.200,00	9.600,00
01.07	m2 Regularización perímetro de los pozos Regularización de terreno franja perimetral del pozo con una superficie de 4x4 a base de grava y zahorra con acabado de asfalto extendido manualmente. Profundidad de la regularización 30cm y capa de aglomerado de 4 cm.	128,00		
		128,00	21,24	2.718,72
	TOTAL 01.....			33.612,49

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Carga y transporte de residuos inertes con camión.	679,63	13,10	8.903,15
Excavación para cajeo	486,14	8,20	3.986,35
Ejecución de explanada	1.620,48	3,00	4.861,44
Apertura de hueco en muro	6,40	75,00	480,00
Limpieza de tubería	1,00	3.200,00	3.200,00
Adequación de pozos de registro	8,00	1.200,00	9.600,00
Regularización perímetro de los pozos	128,00	20,17	2.581,55
			33.612,49
	GG	0,13	4.369,75
	BI	0,06	2.016,81
	Suma		40.000,00
	IVA	0,21	8.400,00
	TOTAL		48.400,00