

EXP. 110 102/2012

CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONTRACTE MENOR

1	Núm. d'expedient							
2	Objecte	Estudi hidrogeològic al subsòl de les instal·lacions de Son Hugo per a determinar la viabilitat d'un projecte de geotèrmia.						
3	Tipus de contracte	Serveis						
4	Procediment	Contracte menor RC 2101700091004						
5	Pressupost	16.300 € (IVA Inclòs) <table border="1"> <tr> <td>Aplicació pressupostària</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>203400022706</td><td>16.300 €</td><td>Servei</td></tr> </table>	Aplicació pressupostària			203400022706	16.300 €	Servei
Aplicació pressupostària								
203400022706	16.300 €	Servei						
6	Licitadors	Hi poden presentar ofertes les persones físiques i jurídiques que acreditin la solvència tècnica necessària per a dur a terme el projecte.						
7	Actuacions	Actuacions necessàries per a l'estudi, des d'un pou de nova construcció a la instal·lació, sobre la viabilitat d'un projecte de geotèrmia. - Realitzar el projecte per part d'un enginyer de mines, amb el vistiplau del Col·legi Oficial i pagar les taxes per a la sol·licitud del permís d'enllumenament i posterior posada en servei del pou de nova construcció. - Instal·lar tanques, senyals i mesures de seguretat prèvies a la construcció del pou. - Fer una perforació de 100 m a rotopercussió amb diàmetre 220 mm (inclou el trasllat d'equips de perforació i mitjans auxiliars). - Subministrar i instal·lar 100 m de canonada de PVC de 180 mm de diàmetre exterior. - Acabar el tram de coronació del pou amb morter de ciment segons el projecte. - Construir una arqueta de registre amb tapa metàl·lica 60 x 60 cm, resistent a l'intempèrie. - Netejar la zona de treball. - Instal·lar una bomba submergida a 90 m de profunditat i incloure un sistema d'evacuació d'aigua bombejada fins a un màxim de 50 m, un regulador de cabal, un cabalímetre i una canonada piezomètrica fins a la profunditat de la bomba. - Supervisar durant 30 hores els assajos de bombeig i recuperació de 24 + 4 h de durada màxima, incloent-hi la presa de nivells contínua a pou. - Prendre 2 mostres d'aigua i custodiar-les fins al laboratori.						

		- Realitzar 2 perfils de conductivitat i temperatura a pou fins a 100 m. - Fer una anàlisi fisicoquímica de la mostra d'aigua. - Supervisar i dirigir tots els treballs (perforació i aforament) per part d'un geòleg especialista. - Redactar la memòria tècnica de resultats (inclou la interpretació dels assajos de bombeig i recuperació), amb recomanacions sobre els cabals de bombeig, visada pel col·legi oficial. Inclourà gestió de residus (transport a un abocador autoritzat i canon d'abocador), encofrats, mitjans auxiliars i seguretat i salut. Redacció de pla de seguretat i salut de l'obra. En finalitzar les obres, s'emetrà el document de final d'obra amb el vistiplau del director d'execució i/o del responsable de l'IME.
8	Criteris de selecció de les ofertes	Criteris d'adjudicació quantificables mitjançant fórmules La millora respecte de l'import màxim de pressupost especificat a l'apartat 5 s'ha de valorar d'acord amb la següent fórmula: $P = M * (PL - Po) / (PL - Pmax)$ P = puntuació de l'oferta M = puntuació màxima PL = import de la licitació Po = import de l'oferta per a valorar Pmax = import de l'oferta més econòmica Puntuació màxima dels criteris quantificables mitjançant fórmula, 10 punts
9	Obligacions del contractista	- Entregar l'obra en correcte estat d'execució, finalització i amb plena correspondència amb les actuacions descrites a l'apartat 7 d'aquest document. - Seguir en tot moment les indicacions i prescripcions establertes per la direcció tècnica i el responsable de l'IME. - Complir amb la normativa vigent en matèria de construcció, en relació a la seguretat i salut dels treballadors i al compliment de les prescripcions tècniques dels materials a emprar. - Les obligacions inherents a la condició de contractista segons disposa el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
10	Documentació que s'ha de presentar	- Sol·licitud general per a optar a la licitació, amb l'oferta econòmica - Per a les persones físiques, fotocòpia del DNI - Per a les persones jurídiques, document acreditatiu d'estar donat d'alta a l'IAE - Documents acreditatius de la solvència tècnica especificats a l'apartat 13

		- Pressupost detallat - Declaració responsable del compliment dels requisits de capacitat per a subscriure contractes
11	Termini d'execució del contracte	Entrega del projecte abans de 10 dies hàbils a comptar des de la data de l'anunci d'adjudicació a l'empresa guanyadora. Construcció del pou: 15 dies des de l'atorgament del permís d'enllumenament. Estudi hidrogeològic: 10 dies des de la finalització del pou.
12	Termini i lloc de presentació de les ofertes	Termini de presentació de les ofertes: 5 dies hàbils comptats des de la publicació d'aquestes condicions al Perfil del Contractant de l'IME/Ajuntament de Palma. S'han de presentar per escrit, de 9.30 a 13.30 h, de dilluns a divendres, a les oficines de l'IME, a Gerència (Palau Municipal d'Esports Son Moix: camí de la Vileta 40, 1r pis. 07011 Palma). Si l'oferta s'envia per correu (sempre mitjançant l'oficina de Correus), serà obligatori remetre dins el termini establert el justificant d'enviament al fax 971 453 414.
13	Acreditació de la solvència tècnica	Documentació que s'ha de presentar: relació de projectes, serveis i/o feines similars realitzats en els darrers 3 anys.
14	Facturació	En finalitzar els treballs. S'emetrà factura del servei i s'inscriurà al Registre de facturació de l'Àrea Econòmic Administrativa de l'IME o es tramitarà a través del programa FACE.

Palma, 12 de juny de 2017

El cap de l'Àrea de Manteniment i Obres



Ivan Puigserver Antich

Assabentat i conforme
El gerent



José María González Navarro

Pàgina 3 de 3

