

CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONTRACTE MENOR

M10 66/2017

1	Núm. d'expedient	Exp. 14/2017						
2	Objecte	Direcció d'execució material de l'obra i coordinació de seguretat, de l'obra de Sanejament del mur perimetral del Camp de Futbol Es Coll d'en Rabassa.						
3	Tipus de contracte	Serveis						
4	Procediment	Contracte menor RC 220170002715						
5	Pressupost	2.700€ IVA Inclòs <table border="1"> <tr> <td>Aplicació pressupostària</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>49 34200 63200</td> <td>2.700,00 €</td> <td>Obra</td> </tr> </table>	Aplicació pressupostària			49 34200 63200	2.700,00 €	Obra
Aplicació pressupostària								
49 34200 63200	2.700,00 €	Obra						
6	Licitadors	Hi poden presentar ofertes persones físiques i jurídiques que acreditin la solvència tècnica necessària per a dur a terme el projecte.						
7	Actuacions	- Direcció d'execució material de l'obra - Emissió del certificat final d'obra - Coordinació de seguretat Les obres a realitzar consisteixen en la reparació del mur perimetral del Camp de Futbol del Coll d'en Rabassa: - Sanejament de les superfícies afectades repicant els materials solts. - Raspat de les armadures amb mitjans manuals i/o mecànics per a l'eliminació de l'òxid d'aquestes. - Passivació de les armadures i protecció mitjançant una imprimació passivadora. - Reposició de la secció de formigó amb morter d'alta resistència per a aconseguir restablir tota la superfície deteriorada. - Aplicació de revestiment de pintura en la totalitat del mur amb doble capa de pintura blanca per exteriors una vegada s'hagi realitzada la reparació. - Transport de runa a l'abocador autoritzat (s'inclou el cànon de l'abocador). - Retirada de les peces de fiola de coronació deteriorades i la posterior col·locació, amb ciment cola, de peces iguals a les existents. - Abans de les obres s'aportaran les fitxes tècniques per a l'acceptació prèvia, per part de l'IME. El mur afectat té una longitud aproximada de 150 ml El pressupost d'execució és de 22.314,04 € més IVA.						

8	Criteris de selecció de les ofertes Puntuació màxima: 10 punts	Criteris d'adjudicació quantificables mitjançant fórmules La millora respecte de l'import màxim de pressupost especificat a l'apartat 5 s'ha de valorar d'acord amb la següent fórmula: $P = M \cdot (PL - Po) / (PL - Pmax)$ P = puntuació de l'oferta M = puntuació màxima PL= import de la licitació Po= import de l'oferta per a valorar Pmax= import de l'oferta més econòmica Puntuació màxima dels criteris quantificables mitjançant fórmula, 10 punts.
9	Obligacions del contractista	- Entrega de pressupost en paper. - Les obligacions inherents a la condició de contractista segons disposa el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
10	Documentació a presentar	- Sol·licitud general per a optar a la licitació, amb l'oferta econòmica - Per a les persones físiques, fotocòpia del DNI - Per a les persones jurídiques, alta a l'IAE - Documents acreditatius de la solvència tècnica especificats a l'apartat 13 - Pressupost detallat. - Declaració responsable. - Declaració responsable del compliment dels requisits de capacitat per a subscriure contractes.
11	Termini d'execució del contracte	Entrega del certificat final d'obra abans de 10 dies a partir de la data de finalització de l'obra.
12	Termini i lloc de presentació de les ofertes	Termini de presentació de les ofertes: 5 dies hàbils comptats des que es publiquin aquestes condicions al Perfil del Contractant de l'IME/Ajuntament de Palma. Les ofertes s'han de presentar per escrit, en horari de 9.30 a 14 h, de dilluns a divendres, al Registre General de l'IME (Palau Municipal d'Esports Son Moix; camí de la Vileta, 40. 07011, Palma).
13	Acreditació de la solvència tècnica	Documentació que s'ha de presentar: relació de projectes, serveis i/o feines similars realitzats en els darrers 3 anys.


14	Facturació	Mensual. 2 factures (la darrera quan s'entregui el Certificat final d'obra i el Certificat final d'obra de coordinació de seguretat i salut)
----	-------------------	---

Palma, 9 de març de 2017

El director de la instal·lació


Jordi Prats Domingo

Assabentat i conforme
El Gerent


José María González Navarro

El cap d'àrea de Manteniment i Obres


Ivan Puigserver Antich